

( 2)

r.b.	opis pozicije	j.m.	kol.		j. cena	ukupno
<b>1</b>	<b>Kotlarnica Višeslava Bugarinovi a,Sevojno</b>					
1	Isporuka materijala,šemiranje,montaža,povezivanje i puštanje u rad elektro ormana za <b>automatsku filtarsku kompenzaciju</b> reaktivne elektri ne energije( <b>snage Qc=24,5kVAr</b> ),izradjenog od hladno valjanog elinog lima,elektrostati ki plastificiranog strukturnim poliesterskim prahom.Orman je opremljen osnovnom plo om i nose im postoljem za kondenzatorske baterije,dimenzija prema opremi koja se ugradjuje:		1			
*	grebenasti prekida 0-1,10A,1P,na vrata ormana	kom	1			
*	Tropolni industrijski rastavni osigura - drišer komplet sa patronima 10-32A,karakteristika gG(VLC driser 3P,10x38,100kA)	kom	5			
*	Programibilni kontroler za automatsku kompenzaciju reaktivne elektri ne energije,sa 6 stepeni regulacije,ugradnja na vrata ormana	kom	1			
*	Kondenzatorska baterija 2x3kVAr,460V,THDI 25%	kom	2			
*	Kondenzatorska baterija 12,5kVAr,460V,THDI 25%	kom	1			
*	Filtarska prigušnica 400V,5kVAr,Cu,p=7%	kom	2			
*	Filtarska prigušnica 400V,10kVAr,Cu,p=7%	kom	1			
*	Kontaktor za uklju enje kondenzatorskih baterija,3P, napon upravljanja 230 VAC-7,5kVAr/400V + AX kontakti 1NO+1NC	kom	2			
*	Kontaktor za uklju enje kondenzatorskih baterija,3P, napon upravljanja 230 VAC-18kVAr/400V + AX kontakti 1NO+1NC	kom	1			
*	Automatski zaštitni prekida B 6A, 6 kA, 1p.	kom	4			
*	Ventilator sa filter-žaluz. za prinudno hladjenje 150m3/h	kom	1			
*	Sav ostali sitan nespecificiziran materijal potreban za montažu i šemiranje:bakarne šine,sponke,hilzne,papuce,oznake,šafovi,uvodnice,kleme i sl.	kpl	1			
	<b>Komplet oži en,obeležen , montiran i povezan</b>	kpl	1	x		
2	Isporuka materijala i izrada napojne veze izmedju ormana kompenzacije i postoje eg glavnog razvodnog ormana GRO,kablom PP00 5x10mm2,komplet sa ugradnjom tropolnog rastavnog postolja,drišera 14x51mm,sa osigura ima tipa gG In=50A.Obra un po kompletu.	kpl	1	x		
3	Isporuka materijala,prilagodjenje prostora ugradnja i povezivanje strujnog mernog transformatora 150/5A/A u postoje em ormanu GRO,komplet sa izradom medjuveze sa ormanom kompenzacije kablom PP00 3x2,5mm2.Obra un po kompletu.	kpl	1.0	x		
<b>UKUPNO:</b>						<b>0.00</b>